



**SO 00 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ**

VYPUSTĚNÍ RYBNÍKA  
PRŮKLEST KEŘOVÉ VEGETACE

**SO 01 VYPOUŠTĚČÍ OBJEKT**

VÝPUST OBTOKU A NÁDRŽE  
-KAMENNÉ SLOUPKY 3ks (KAMENOŘEZ/KAMENNÉ PILÍŘE S VYFRÉZOVANÝMI DRÁŽKAMI)  
-DLUŽE (IMPREGNOVANÉ DUBOVÉ FOŠNY tl.50mm)  
BALVANITÝ SKLUZ  
-KAMENNÉ ZÍDKY (ČELO A PRAVÝ BOK SKLUZU)  
-PŘELIVNÁ HRANA ČELNÍ ZIDKY OPATŘENA KAMENOŘEZEM  
-STROJNĚ UKLÁDANÝ LOMOVÝ KÁMEN S VYKLÍNOVÁNÍM  
-PLASTOVÁ KORUGOVANÁ ROURA DN300

**SO 02 ROZDĚLOVACÍ OBJEKT**

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ DĚLICÍ KAMENNÉ ZIDKY  
ODBOURÁNÍ OBVODOVÉ ČÁSTI ROZŠÍŘENÉHO ZHLAVÍ VČETNĚ ZÁKLADU  
VYBETONOVÁNÍ ZÁKLADU OBVODOVÉ ZDI "ROZŠÍŘENÉHO ZHLAVÍ" (beton C16/20-FX3)  
VYZDĚNÍ POHLEDOVÉHO ZDIVA "ROZŠÍŘENÉHO ZHLAVÍ" VČETNĚ OSAZENÍ DRÁŽEK ("U"č.80)  
BETONOVÁ KORUNA "ROZŠÍŘENÉHO ZHLAVÍ" (beton C16/20-FX3)  
ODBOURÁNÍ BETONOVÉHO DNA A KAMENNÉ ZDI NA OBOU BŘEŽÍCH V š.0,5m  
OSAZENÍ DRÁŽEK ("U"č.80) DO BŘEHOVÝCH ZDI VČETNĚ DOBETONOVÁNÍ DNA A DOZDĚNÍ KAMENNÉ ZDI  
DLUŽE (IMPREGNOVANÉ DUBOVÉ FOŠNY tl.50mm)

**SO 03 OBTOK NÁDRŽE**

VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO DNA V š.2m  
VYHLOUBENÍ RÝHY š.0,2m PRO ZÁKLAD DĚLICÍ ZIDKY  
VYBETONOVÁNÍ ZÁKLADU ZIDKY A DNA OBTOKOVÉHO KANÁLU (beton C16/20-XF3, karisř 8/100/100)  
REALIZACE DĚLICÍ ZIDKY š.0,2m, dl.86m (beton C16/20-XF3, karisř 8/100/100)

**SO 04 NÁDRŽ**

DEMONTÁŽ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ PO CELÉM OBVODU  
DEMONTÁŽ OBTOKOVÉHO POTRUBÍ  
-ODSTRANĚNÍ TRAVNÍHO DRNU A ORGANICKÉ HMOTY  
-DEMONTÁŽ A ODVOZ BETONOVÝCH SKRUŽÍ DN1000  
PŘELOŽKA ELEKTROKABELU  
-VÝKOP NEPAŽENÉ RÝHY (š.0,4m, hl.0,8m)  
-ELEKTROKABEL NN ULOŽEN DO PÍSKOVÉHO LOŽE, VÝSTRAŽNÁ FÓLIE, ZEMNÍCI PÁSEK, SPOJKOVÁNÍ)  
VYBOURÁNÍ KAMENNÉHO ZDIVA  
ODTĚZENÍ ZEMIN Z RUBU ZDIVA  
VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH BLOKŮ PRO DRÁŽKY VÝTOKOVÉHO OBJEKTU, LEVÝ BŘEH-DOZDĚNÍ KAMENNÉ ZDI  
ČÁST ZDI SE NEBOURÁ-LOKÁLNÍ OPRAVA, VYČISTĚNÍ SPAR A NOVÉ PŘESPÁROVÁNÍ  
REALIZACE NOVÉHO KAMENNÉHO OPEVNĚNÍ BŘEHU  
(strojně ukládané kameny 200-500kg/ks s vyklínováním a vystěrkováním)  
DEMONTÁŽ ZATRAVŇOVACÍCH TVÁRNIC, OHUMUSOVÁNÍ, ZATRAVNĚNÍ

**SO 05 KORYTO POTOKA**

VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH NÁBŘEŽNÍCH ZDI A DNA  
ODTĚZENÍ ZEMIN Z RUBU ZDI  
OPEVNĚNÍ DNA A SVAHŮ KAMENNOU ROVNANINOU  
(strojně ukládané kameny 200-500kg/ks s vyklínováním a vystěrkováním)  
OHUMUSOVÁNÍ A ZATRAVNĚNÍ LEVÉHO BŘEHU NAD OPEVNĚNÍM  
PŘELOŽKA KABELŮ (elektrokabel NN a metalický sdělovací kabel)

- KAMENNÁ ROVNANINA, KÁMEN
- KAMENNÁ ROVNANINA DO BETONU
- KAMENNÁ ZEĎ/ZÍDKA
- BETON (C16/20-XF3 + karisř 8/100/100)
- OHUMUSOVÁNÍ A ZATRAVNĚNÍ
- LOKÁLNÍ OPRAVA ZDI + VYSPÁROVÁNÍ

VYPRACOVAL : ING.MIKYŠKOVÁ	NAVRHL : ING.MIKYŠKA	HIP : ING.MIKYŠKA	 Braunerova 1681, 252 63 Roztoky u Prahy tel. 220 91 1419
INVESTOR : Hlavní město Praha zastoupené OOP MHMP	KRAJ : Hl.m. PRAHA		
NÁZEV STAVBY : REVITALIZACE VOKOVICKÉHO RYBNÍKA		DATUM : 10/2016	ČÍSLO SOUPRAVY :
OBSAH : CELKOVÁ SITUACE STAVBY		STUPEŇ : PROJEKT	ČÍSLO ZAKÁZKY : 84516/P
		FORMÁT : 6 A4	ČÍSLO VÝKRESU : C.2
		MĚŘÍTKO : 1:250	
POSLEDNÍ ZMĚNA :		ULOŽENÍ :	C:\VÝKRESY\2016\MHMP_VOKOVICKÝ_rybník\MHMP_VOK_C2_SITUACE_250.DWG